Тип обслуживания	ТО-2
Периодичность	1 раз в 6 месяцев
Система пожарной сигнализации БОЛИД С2000	Полное функциональное тестирование системы. Проверка всех пожарных извещателей. Проверка ручных извещателей. Проверка сценариев пожарной автоматики. Проверка взаимодействия инженерных систем. Диагностика адресных линий. Проверка резервного питания. Проверка программирования и конфигурации. Проверка передачи сигнала тревоги и неисправности.
Система СОУЭ	Полное тестирование системы оповещения; Проверка сценариев эвакуации; Проверка автоматического запуска; Проверка речевого оповещения.
Система FM-200	Проверка веса и давления баллонов; Проверка пусковых устройств; Проверка исполнительных механизмов; Проверка трубопроводов; Проверка автоматики запуска; Проверка задержек и блокировок; Проверка взаимодействия с пожарной сигнализацией.
Спринклерная система	Проверка насосного оборудования (при наличии); Тестирование автоматики. Проверка контрольно-сигнальных клапанов; Проверка тестовых линий; Проверка оросителей; Проверка герметичности системы.
ИБП и аккумуляторные батареи	Проверка автономной работы; Замеры под нагрузкой; Проверка времени резервного питания; Проверка состояния аккумуляторных батарей.

PUBLIC