Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной автоматики, системы пожаротушения и системы оповещения.

1. Состав систем

Подрядчик обязан провести предварительное обследование объекта и уточнить полный перечень оборудования, подлежащего обслуживанию.

1.1. Автоматическая пожарная сигнализация на базе BOLID / C2000

- Приемно-контрольные приборы
- Пожарные извещатели (дымовые, тепловые, ручные)
- Шлейфы сигнализации
- Блоки управления
- Интерфейсы управления системами тушения

1.2. Газовое пожаротушение (FM-200)

- Модули газового пожаротушения (HFC-227ea)
- Баллоны с огнетушащим веществом
- Пусковые устройства
- Трубопроводы и насадки
- Система управления запуском

1.3. Водяная спринклерная система пожаротушения

- Спринклерные оросители
- Трубопроводы
- Насосная станция пожаротушения
- Запорная арматура
- Контрольно-сигнальные клапаны

2. Требования к подрядчику

- Наличие лицензии на обслуживание систем пожарной безопасности
- Опыт работы с системами **газового тушения и BOLID**
- Квалифицированный персонал
- Наличие измерительного и диагностического оборудования

3. Объем работ

Подрядчик должен выполнять техническое обслуживание систем противопожарной защиты с разделением на ТО-1 и ТО-2.

Тип обслуживания	ТО-1	ТО-2
Периодичность	ежемесячно	1 раз в 6 месяцев

PUBLIC

Система пожарной сигнализации БОЛИД С2000	Визуальный осмотр оборудования. Проверка состояния панелей и контроллеров; Проверка индикации тревог и неисправностей; Проверка связи между устройствами. Выборочная проверка пожарных извещателей. Проверка ручных извещателей. Проверка журналов событий. Проверка исправности адресных линий и шлейфов; Очистка оборудования от загрязнений. Проверка передачи сигналов.	Полное функциональное тестирование системы. Проверка всех пожарных извещателей. Проверка ручных извещателей. Проверка сценариев пожарной автоматики. Проверка взаимодействия инженерных систем. Диагностика адресных линий. Проверка резервного питания. Проверка программирования и конфигурации. Проверка передачи сигнала тревоги и неисправности.
Система СОУЭ	Проверка сирен и громкоговорителей; Проверка световых табло; Проверка запуска оповещения.	Полное тестирование системы оповещения; Проверка сценариев эвакуации; Проверка автоматического запуска; Проверка речевого оповещения.
Система FM-200	Проверка состояния баллонов; Проверка давления; Проверка пусковых цепей; Проверка предупреждающей сигнализации. Проверка блокировок.	Проверка веса и давления баллонов; Проверка пусковых устройств; Проверка исполнительных механизмов; Проверка трубопроводов; Проверка автоматики запуска; Проверка задержек и блокировок; Проверка взаимодействия с пожарной сигнализацией.
Спринклерная система	Проверка давления; Проверка состояния трубопроводов; Проверка положения задвижек; Проверка сигнализаторов потока; Визуальный осмотр оросителей.	Проверка насосного оборудования (при наличии); Тестирование автоматики. Проверка контрольно-сигнальных клапанов; Проверка тестовых линий; Проверка оросителей; Проверка герметичности системы.

PUBLIC

ИБП и аккумуляторные батареи	Проверка состояния ИБП; Проверка индикации; Замер напряжения аккумуляторов; Проверка отсутствия повреждений.	Проверка автономной работы; Замеры под нагрузкой; Проверка времени резервного питания; Проверка состояния аккумуляторных батарей.

3.1 Аварийное обслуживание

Подрядчик обязан:

- Обеспечить прием заявок о неисправностях;
- Обеспечить выезд специалиста на объект;
- Выполнять диагностику и устранение неисправностей;
- Предоставлять рекомендации по ремонту и замене оборудования.

4. Документация и отчетность

Исполнитель предоставляет:

- Акты выполненных работ
- Журнал технического обслуживания
- Дефектные ведомости
- Рекомендации по ремонту

В отчетах должны быть отражены:

- дата обслуживания.
- перечень проверенного оборудования.
- результаты проверок;
- выявленные дефекты;
- выполненные корректирующие действия;
- статус работоспособности системы.

5. Требования по охране труда и безопасности

Подрядчик обязан:

- Соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности Заказчика;
- Использовать необходимые СИЗ.
- Проводить работы только обученным персоналом;
- Получать необходимые разрешения на выполнение работ;
- Не допускать ложных срабатываний без согласования;
- Немедленно уведомлять Заказчика о выявленных критических неисправностях.

6. Дополнительные требования

- Все работы должны выполняться без нарушения производственного процесса;
- Подрядчик обязан заранее согласовывать тестирование систем;
- Подрядчик должен обеспечить конфиденциальность информации;

PUBLIC

- Используемые запасные части должны быть совместимыми и сертифицированными;
- При необходимости подрядчик должен предоставить рекомендации по модернизации системы.

7. Коммерческое предложение подрядчика

Подрядчик должен предоставить стоимость услуг с разбивкой по видам обслуживания:

- ТО-1 (ежемесячное обслуживание).
- ТО-2 (обслуживание 1 раз в 6 месяцев);
- аварийное обслуживание.
- диагностика неисправностей.

PUBLIC