Договор № 5

На проведение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ППР) системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения.

г. Наманган «04» февраля 2019 г.

Многопрофильная частная фирма «Синзор», именуемое в дальнейшем «Исполнитль», в лице **Директора Т.Жалилова**, действующего на основании Устава с одной стороны, и **ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd» Наманганский филиал**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице **Генерального Менеджера З.Н. Сабирова**, действующего на основании Доверенности № 007 от 04.01.2019 г. с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 «Исполнитель» принимает на себя работы по выполнению технического обслуживания (далее по тексту - ТО) и планово-предупредительного ремонта (далее по тексту – ППР) системы охранно-пожарной сигнализации (далеепо тексту - ОПС) и системы оповещения при чрезвычайных ситуациях (далее по тексту - СО), смонтированной на объектах Наманганского филиала «Заказчика», а также проведение планово-предупредительного ремонта, далее, ППР на вышеуказанных объектах «Закзчика».

1.2. Техническое обслуживание, ППР и проверка исправной работы приборов ОПС и СО «Заказчика» осуществляется согласно графика проведения работ (Приложение №1) к настоящему договору.

1.3. Техническое обслуживание включает объем работ указанных по регламенту ТО-1 и ТО-2 согласно Приложения №2 к настоящему договору.

1.4. Техническое обслуживание также включает в себя внеплановое устранение неисправностей и проведение ППР системы ОПС и СО, по вызову «Заказчика» в течении 24 часов после вызова.

1.5. Технический надзор со стороны «Исполнителя» осуществляется в виде оказания технической помощи и инструктажа «Заказчику» в организации правильной эксплуатации установок ОПС и СО, выдачу технических рекомендаций по улучшению работы установок ОПС и системы оповещения и необходимости проведения своевременного капитального ремонта или замены.

2. Порядок выполнения работ

2.1. Выполнение работ по техническому обслуживанию осуществляется по графику (Приложение №1) к настоящему договору, составленному «Исполнителем» и согласованным с «Заказчиком».

2.2. Все выполненные работы по проведению технического обслуживания и ремонту, фиксируются в «Журнале регистрации работ по ТО» (Приложение №3) к настоящему договору. Журнал оформляется «Исполнителем» в двух экземплярах, один экземпляр храниться у «Заказчика», второй у «Исполнителя». Записи в журнале по итогам проведенных работ заполняются одновременно в обоих журналах, с подписями ответственных лиц от «Заказчика» и «Исполнителя».

2.3. Регламент выполняемых работ по техническому обслуживанию (ТО-1) и техническому обслуживанию (ТО-2) оговорен в Приложении №2 к настоящему договору.

2.4. Окончание работ по техническому обслуживанию согласно текущего графика выполнения работ (Приложение №1), к настоящему договору завершается оформлением и подписанием обеих сторон Акта выполненных работ и счет-фактуры за текущий период проведения работ, с записью о проделанных работах и заключением о работоспособности системы ОПС и СО в журнале «Заказчика».

2.5. В случае возникновения неисправностей в процессе эксплуатации системы ОПС и СО, вследствие физического износа приборов ОПС и СО, составляется дефектный акт, в котором определяется степень сложности необходимого ремонта (текущий, капитальный ремонт) или полная замена комплектующей части ОПС или СО. Ремонт и монтажные работы осуществляется силами «Исполнителя», с оплатой «Заказчиком» стоимости вышедших из строя деталей и материалов, необходимых для замены.
2.6. «Исполнитель» устанавливает гарантийный срок эксплуатации предоставляемых на замену комплектующих частей систем ОПС и СО, и в случае их выхода из строя в течении гарантийного срока производит замену за свой счет.

3. Стоимость выполненных работ и порядок расчета

3.1. **Стоимость проведения ТО и ППР системы ОПС** устанавливается согласно Расчета стоимости подрядных работ на техническое обслуживание систем ОПС (Приложение №4) к настоящему договору согласно Графика проведения работ и составляет **за 1 месяц 423409,29** (четыреста двадцать три тысячи четыреста девять сум 29 тийин).
3.2. **Стоимость технического обслуживания системы СО** устанавливается согласно Расчета стоимости подрядных работ (Приложение №5) к настоящему договору, согласно графика (Приложение№1) по регламенту ТО-1 и ТО-2, и составляет **за 1 месяц 28 590 сум 88 тийин** (двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто сум 88 тийин).
3.3. **Общая стоимость работ по проведению технического обслуживания и ППР системы ОПС и СО** «Заказчика» **за один месяц составляет 452 000 сум 17 тийин** (четыреста пятьдесят две тысячи сум 17 тийн) и **4 972 001 сум 87 тийин** (четыре миллиона девятьсот семьдесят две тысячи один сум, 87 тийин) за 11 месяцев 2019 года.
3.4. «Заказчик» производит предоплату от общей стоимости технического обслуживания системы ОПС и СО согласно п.3.3. **за 6 месяцев** текущего года в течении 15-ти банковских дней согласно счета на предоплату **в размере 2 712 001 сум 02 тийин** (два миллиона семьсот двенадцать тысяч один сум, 02 тийин).
3.5. Расчет по проведению технического обслуживании систем ОПС и СО осуществляется оформлением Акта выполненных работ и счет-фактуры ежемесячно, за истекший месяц выполнения работ, не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным, в размере стоимости работ за 1 месяц согласно п.3.3 настоящего договора.
3.6. Окончательная оплата за работы по проведению технического обслуживания систем ОПС и СО производится по окончании 6-го месяца текущего 12 месячного периода 2019 года, за который была произведена предоплата.
3.7. Стоимость работ является фиксированной, и не подлежит изменению в течении всего срока действия настоящего договора.
3.8. В случае проведения внеплановых работ по ТО по вызову «Заказчика», «Исполнитель» устраняет неисправности в течении 24 часов без дополнительной оплаты.
3.9. При проведении «Исполнителем» ремонтных работ, требующих проведения замены комплектующих частей системы ОПС и СО согласно п.2.5 настоящего договора, «Заказчик» оплачивает их стоимость согласно «Коммерческого предложения» «Исполнителя», согласованного с «Заказчиком».

4. Права и обязанности сторон

4.1 «Исполнитель» обязуется:
4.1.1. строго выполнять все указания «Заказчика» по поводу выполнения работ;
4.1.2. выполнять работы в соответствии требованиями, предъявляемыми «Заказчиком» в отношении порядка, технических условий и качества выполняемых работ;
4.1.3. использовать собственные исправные инструменты, инвентарь и технические приборы в ходе выполнения работ, отвечающие требованиям безопасного выполнения работ;
4.1.4. В случае выхода из строя оборудования или частей ОПС и СО, не подлежащих ремонту и требующих замены, уведомлять «Заказчика», предоставив соответствующий Дефектный Акт с указанием перечня необходимого оборудования для приобретения «Заказчиком». Все

работы по замене и монтажу такого оборудования частей для восстановления работоспособности осуществляются «Исполнителем» и включены в цену услуг данного договора
4.1.5. привлекать к работам только квалифицированный персонал;
4.1.6. предоставить по запросу «Заказчика» необходимые документы о проф.подготовке и медицинские справки о состоянии здоровья сотрудников «Исполнителя».
4.1.7. самостоятельно контролировать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности в ходе выполнения работ. «Исполнитель» самостоятельно несет ответственность за все случаи производственного травматизма и несчастные случаи, произошедшие во время выполнения работ;
4.1.8. не допускать загрязнения окружающей среды, не допускать проливы и утечки от своей деятельности и использовать в этих целях соответствующее оборудование;
4.1.9. вывозить мусор с территории Компании по окончании работ, а также по уборке всех следов своей деятельности, загрязняющих территорию Компании и окружающую среду;
4.1.10. нести ответственность за сохранность имущества «Заказчика» на период оказание услуг и за любое действие, повлекшее за собой порчу имущества.
4.1.11. возместить ущерб, причиненный «Заказчику» невыполнением или ненадлежащим выполнением своих обязательств.

4.2. «Исполнитель» имеет право:
4.2.1. Потребовать от «Заказчика» предоставить информацию о правилах внутреннего трудового распорядка Компании касающихся посетителей, о размещении на территории Компании опасных веществ и оборудования, о связанных с этим рисках и опасностях, необходимых мерах и правилах безопасности и действиях при чрезвычайных ситуациях;

4.3. «Заказчик» обязуется:
4.3.1.принять работу, выполненную «Исполнителем» без задержек и в соответствии с Актом выполненных работ, подтверждающим выполнение работ в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3.2.обеспечить своевременную оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.4. «Заказчик» имеет право:
4.4.1. на отказ от работ или их приостановку в случае ненадлежащего выполнения работ со стороны «Исполнителя» и/или его работников, а также несоблюдения внутреннего трудового распорядка Компании касающихся посетителей, невыполнения требований законодательства;
4.4.2. участвовать в выборе субподрядчиков и контролировать их деятельность;

5. Ответственности сторон

5.1. «Исполнитель» несет ответственность за качественное выполнение работ по обслуживанию и проведению ППР системы ОПС и СО, при условии грамотной эксплуатации установок ОПС и СО персоналом « Заказчика».
5.2. В случае, если в процессе работ «Исполнитель» допустит отступления от условий настоящего договора, ухудшив качество работ, то по требованию «Заказчика» он безвозмездно исправляет все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок.
5.3. В случае нарушения сроков платежей за проведение ТО и ППР, согласно условий настоящего договора, «Исполнитель» вправе прекратить работы по проведению ТО и ППР системы ОПС и СО «Заказчика», предварительно сообщив об этом письменно, за 30 дней до прекращения работ.
5.4. В случае невыполнения «Исполнителем» п. 4.1. настоящего договора, «Заказчик» вправе отказаться от оплаты, сообщив о нарушении условий договора «Исполнителю» в течении 10 дней до прекращения оплаты.

5.5. Все возникающие в связи с настоящим договором споры подлежат разрешению в установленном порядке, установленным действующим законодательством Республики Узбекистан.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру каждой из сторон.
6.2. На любом этапе выполнения условий настоящего договора Сторонами, по обоюдному согласию, могут быть внесены дополнительные изменения и дополнения, которые оформляются дополнительным соглашением к договору.
6.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне, без письменного согласия на то другой стороны.
6.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором применяются нормы действующего законодательства, регулирующие подобного рода отношения.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное выполнение своих обязательств по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы: пожары, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, гражданские беспорядки или правительственные решения, запрещающие или препятствующие выполнению сторонами договорных обязательств.

8. Срок действия

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует до 31 декабря 2019 года включительно.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по требованию одной из сторон, предварительно уведомив об этом письменно другую сторону за 30 дней до расторжения договора, с указанием мотива расторжения.

9. Юридические адреса сторон

« ИСПОЛНИТЕЛЬ»

МПЧФ «Синзор»
г.Наманган ул. Казанбулок, туп. 6, д. 7.
р/с : 20208000904023203001
банк: «Микрокредит» г. Наманган
МФО: 00260 ИНН: 203076816
ОКЭД: 61124
Тел.: +998(97) 250 17 42

«ЗАКАЗЧИК»

ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan.Ltd»
Наманганский филиал
г. Наманган ул. Ибрат, 25
р/с: 20214000003834360001
В Мирзо-Улугбекском отделении
НБ ВЭД РУ г. Ташкент
МФО: 00895 ИНН: 200798458
ОКЭД: 11 070
Тел. (0369) 223-04-25

Директор **Т.Жалилов**

Генеральный Менеджер Наманганского филиала **З.Н. Сабиров**

Юристконсульт НФ **З.Г. Мадаминов**

интегр по ТБ и ПП: А.Ю. Цуканов.

ОТПБС-2 : №09 04.02.19.

Приложение № 1
К Договору №5от "04" февраля 2019 г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПС и СО НФ ООО "Coca-Cola ichimligi Uzbekiston, Ltd" на 2019 г.

Заказчик: ООО "Coca-Cola ichimligi Uzbekiston, Ltd" Наманганский филиал
Исполнитель: МПЧФ "Синзор" г. Наманган

№№ п/п	Наименование работ	Февраль		Март		Апрель		Май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь	
		ТО-1	ТО-2	ТО-1	ТО-2	ТО-1	ТО-2	ТО-1	ТО-2	ТО-1	ТО-2	ТО-1	ТО-2	ТО-1	ТО-2	ТО-1	ТО-2	ТО-1	ТО-2	ТО-1	ТО-2	ТО-1	ТО-2
		Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания	Периодичность обслуживания
1	Проверка и тех.осмотр первого шлейфа (концент-р)	×		×	×	×		×	×	×		×		×		×	×	×		×		×	×
2	Проверка и тех.осмотр каждого последующего шлейфа	×		×	×	×		×	×	×	×	×		×		×	×	×		×		×	×
3	Проверка и ТО прибора однолучевого объектового	×		×	×	×		×		×	×	×		×		×		×		×		×	×
4	Проверка и ТО шлейфа с дымовыми извещ-ми ПС	×		×	×	×		×	×	×	×	×		×		×		×		×		×	×
5	Проверка и ТО Шлейфа с многоразовыми извещ-ми	×		×	×	×		×						×			×			×		×	×
6	Проверка и ТО Устройств световых, звуковых	×	×		×	×	×	×	×		×	×	×		×	×	×	×	×		×	×	×	×
7	Проверка и ТО первого шлейфа, концент-р, компьютер	×	×									×	×										
8	Проверка и ТО Устройств звуковых (з/колонки)	×	×									×	×										
9	Проверка выдачи сигналов з/к	×										×											
10	Кабель ПУГНП, UTP, ТРП (проверка целостности линии)	×										×											

График составил: _____
Директор МПЧФ "Синзор" Т.Жалилов

Согласовано: _____
Генеральный Менеджер НФ
ООО "Coca-Cola ichimligi Uzbekiston, Ltd"
З.Н.Сабиров

Приложение № 2

к Договору № 5

«04» февраля 2019 г.

1. Общий состав работ по проведению ТО систем автоматической пожарной сигнализации.

№	Виды работ	Принадлежность к ТО		Документ на выходе после выполненных работ
		ТО-1	ТО-2	
ТО системы пожарной сигнализации				
I	**Регламентное обслуживание**	+	+	Отметка журнала регистрации работ по ТО и ППР установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации при выполнении регламентных работ на объекте.
1	***Шлейф сигнализации*** Проверка тех.состояния: внешний осмотр соединительных линий, Разветвительных коробок, контрольных розеток гибких переходов, контроль целостности изоляции, удаления пыли, грязи, перемычек. Контроль состояния звукового и светового оповещателей, проверка надежности крепления проводов и кабелей.			
1.1	Проверка работоспособности: -контроль режима «короткое замыкание» -контроль режим «обрыв»	+	+	
1.2	Проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный, проверка емкости аккумулятора.	+	+	
1.3	Проверка электрических параметров; контроль величины сопротивления утечки и изоляции проводов; контроль величины сопротивления шлея без выносного элемента; измерения величины тока в абонентской линии (по необходимости).		+	
2	***Извещатели*** Внешний осмотр: проверка надежности крепления извещателя; чистка корпуса извещателя от пыли, грязи, влаги, устранения механических повреждений корпуса; проверка тех.состояния источника питания (резервного); проверка исправности органов управления; проверка соответствия номинала и исправности предохранителя.	+	+	Отметка журнала регистрации работ по ТО и ППР установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации при выполнении регламентных работ на объекте.
2.1	Проверка конфигурации зоны обнаружения извещателя и его чувствительности.	+	+	
2.2	Проверка работоспособности извещателя при питании от основного и резервного источника питания.	+	+	
2.3	Измерение электрических параметров.		+	
2.4	Проверка работоспособности, конфигурации зоны обнаружения извещателя и его чувствительности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока.		+	
3	***Приборы приемно-контрольные и панели контрольные.***	+	+	Отметка журнала регистрации работ по ТО и ППР установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации при выполнении регламентных работ на объекте.
3.1	Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания.	+	+	
3.2	Измерения электрических параметров прибора.		+	
3.4	Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока.		+	
3.5	Контроль правильности программирования режимов работы.		+	

4	***Источники постоянного тока.*** Внешний осмотр: проверка надежности крепления источника питания; чистка поверхности источника питания от пыли, грязи, влаги, устранения механических повреждений корпуса; проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; контроль наличии крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе источника; проверка крепления проводов на клеммных колодках и в разъемах.	+	+	Отметка журнала регистрации работ по ТО и ППР установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации при выполнении регламентных работ на объекте.
4.1	Проверка работоспособности источника питания: При питании от сети переменного тока; при от резервного источника.	+	+	
4.2	Измерения электрических параметров источника питания: Величины выхода от сети переменного тока, величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки.		+	
4.3	Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока.		+	
4.4	Проверка сохранения работоспособности источника питании при переходе на резервное питание и обратно.		+	
4.5	Проверка при необходимости регулировки величины напряжения аккумуляторных батарей.		+	
5	**Комплект приборов установки оборудования радиотрансляционного узла.** Внешний осмотр, проверка исправности органов управления; проверка соответствия номинала и исправности предохранителя. Проверка на работоспособность всех имеющихся 1,5-6 w выходов аудио колонок и рупоров, микрофона, указателей движения при эвакуации (Самоосвещаемые знаки - «Выход»), маячков, светозвуковых устройств (СТРОБ), усилителя.	+	+	
5.1	Проверка сохранения работоспособности источника питании при переходе на резервное питание и обратно.	+	+	
5.2	Проверка исправности и работоспособности всех узлов.	+	+	

Составил:

«Исполнитель»

Директор МПЧФ «Синзор»

_____ Жалилов Т.

М.П.

Приложение № 3 к договору № 5

от «04» февраля 2019г.

Журнал регистрации работ проведению по ТО и ППР
установки охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения

Первый лист журнала

МПЧФ «Синзор» г. Наманган.
(предприятие - исполнитель)
ООО «Coca-Cola ichimligi Uzbekiston, Ltd» Наманганский филиал
(наименование объекта)
Начат: «__»_____2019 г.
Окончен: «__»_____2019 г.

Второй лист журнала

1. Наименование объекта и его местонахождение (адрес, телефон)
ООО «Coca-Cola ichimligi Uzbekiston, Ltd» НФ
г. Наманган, улица Ибрат 25, тел: (0369) 223-04-25.

2. **Перечень технических средств:** приёмно-контрольный прибор «ППСУ Сигнал -10» - 1шт., «GAMMA-20R» - 1шт., «GAMMA-20» – 1 шт., «GAMMA-2E» – 1 шт., ППСУ-1 - 2шт., ППСУ-2 - 1шт, Луч-1 – 1 шт., сигнальные устройства СУЗ – 4 шт., сигнальные устройства УС – 4 шт., датчик инфракрасный – 22 шт., датчик тепловой ИП-106 - 529 шт., датчик дымовой- 66 шт., блок питания с аккумуляторами 12 V, 7А/ч – 6 шт., датчик магнитоконтактный СМК - 29 шт, извещатель ручной ИПР - 12 шт., датчик разбития стекла – 6 шт.; усилитель трансляции и оповещения «СООМА» - 1 шт, микрофонная консоль – 1 шт., модуль акустический потолочный 3 Вт – 12 шт, модуль акустический настенный 6 Вт – 29 шт., модуль акустический 30 Вт (уличный рупор) – 6 шт., устройство сигнальное свето-звуковое (СТРОБ) – 16 шт., световое устройство сигнальное (маячок) – 1 шт., световой указатель движения при эвакуации «Выход» с аккамулятором – 58 шт., блок непрерывного питания (Аккумулятор 12V, 100А) – 1шт., Преобразователь напряжения 12V на 220V, 1,5 кВт – 1 шт., блок питания 12В 1,5 А/ч – 2 шт., аккумулятор 12В 7 А/ч – 3 шт.

3. **Номер договора, дата его заключения**_____
4. **Годовая стоимость работ по ТО и ППР**_____

5. **Банковские реквизиты Заказчика:** г. Наманган ООО "Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan Ltd" Наманганский филиал, ул Ибрат,25. Тел: тел. (0369) 223-04-25; Р/с.: 20214000003834360001. МФО: 00895 В Мирзо-Улугбекском отделении НБ ВЭД РУ г. Ташкент ИНН 200798458. ОКЭД: 11 070

6. **Банковские реквизиты Исполнителя:** МПЧФ «Синзор»
г. Наманган, ул. Казанбулок, туп. 6, д. 7. р/с: 20208000904023203001 банк: «Микрокредит» г. Наманган МФО: 00260, ИНН: 203076816, ОКЭД: 61124 тел: +998(97) 250 17 42

7. **Исполнители** – ФИО, Телефон: З.Жалилов - +998(97) 250 17 42

8. **Другие специализированные службы** – ФИО, телефон:_____
Примечание: В журнале пронумеровано и прошнуровано_____листов.

Третий лист журнала

Проведение периодического инструктажа персонала Исполнителя ответственным лицом Заказчика

Дата проведение инструктажа	Номера или наименование инструкции (правил) по ТБ	Должность, ФИО, и подпись лица, проводящего инструктаж	Профессия, ФИО, подпись лица, прошедшего инструктаж

Последующие листы журнала

Дата выполнения работ	Типы установки, технических средств, узлов, элементов.	Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии	Наименование и количество замененных комплектующих	Подпись исполнителя	Заключение по работе ответственного лица Заказчика, его подпись.

М.П. «Заказчика»
З. Сабиров_____
«04» февраля 2019 г.

М.П. «Исполнителя»
Т. Жалилов_____
«04» февраля 2019 г.

Приложение № 4

К Договору № 5 от "04" февраля 2019 г.

Расчет стоимости подрядных работ

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПС НФ ООО "Coca-Cola ichimligi Uzbekiston, Ltd"

Заказчик: ООО "Coca-Cola ichimligi Uzbekiston, Ltd" Наманганский филиал

Исполнитель: МПЧФ "Синзор" (г. Наманган)

№№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во чел/час	ТО - 1			ТО - 2			Всего
				Периодичность обслуживания за период	Цена, час	Сумма	Периодичность обслуживания в год	Цена	Сумма	За год
1	За первый шлейф (концент-р)	шт	3	11	5 851,30	193 092,90	4	10 224,00	122 688,00	315 780,90
2	За каждый последующий	шт	19	11	728,01	152 154,09	5	1 500,00	142 500,00	294 654,09
3	Прибор однолучевой объектовый	шт	4	11	1 650,01	72 600,44	3	7 956,00	95 472,00	168 072,44
4	Шлейф с дымовыми извещ-ми ПС	10шт	5,7	11	5 012,30	314 271,21	4	15 476,00	352 852,80	667 124,01
5	Шлейф с многоразовыми извещ-ми	10шт	30	7	5 012,30	1 052 583,00	3	15 730,00	1 415 700,00	2 468 283,00
6	Устройство световое, звуковое	шт	7	7	835,01	40 915,49	11	1 236,00	95 172,00	136 087,49
7	Итого по смете за 11 м-ц									4 050 001,93
	Итого по смете за месяц									368 181,99
8	Отчисления на соц.страхования 15%									55 227,30
	Всего за месяц									423 409,29

Смету составил: _____

Директор МПЧФ "Синзор" - Т.Жалилов

Согласовано: _____

Генеральный менеджер НФ З.Н.Сабиров
ООО "Coca-Cola ichimligi Uzbekiston, Ltd"

Приложение № 5

К Договору № 5 от "04" февраля 2019 г.

Расчет стоимости подрядных работ
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
на объекте ООО "Coca-Cola ichimligi Uzbekiston, Ltd" Наманган.

№№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	ТО - 1			ТО - 2			Всего
				Период	Цена	Сумма	Период	Цена	Сумма	За 11 месяцев
1	За первый шлейф, концент-р, компьютер, усилитель, микрофон, самоосвещаемые знаки, резервные источники питания.	шт	1	2	1 477,00	2 954,00	2	7512	15 024,00	17 978,00
2	Устройство звуковое (звуковые колонки, рупоры, светозвуковые устройства - строб, маячки)	шт	25	2	1 325,00	66 250,00	2	9000	18 000,00	84 250,00
3	Проверка выдачи сигналов на все устройства системы	шт	25	2	425,00	21 250,00	0	0	0,00	21 250,00
4	Кабель ПУГНП, UTP (проверка целостности линии)	10м	100	2	750,00	150 000,00	0	0	0,00	150 000,00
ИТОГО по смете										273 478,00
Отчисл.на соц.страх.15%от з/п-Ксс=Сзпх15%:100									0,15	41 021,70
Итого по смете за 11 месяцев										314 499,70
Итого по смете за 1 месяц										**28 590,88**

Смету составил: _____

Директор МПЧФ "Синзор" - Т.Жалилов

Согласовано: _____

Генеральный менеджер НФ
ООО "Coca-Cola ichimligi Uzbekiston, Ltd" - З.Н.Сабиров